



Løkebergveien 105 ,Haslum : TILLEGG NR-1

Project	LKB-105				
Dato	09.11.2016	Sted	Løkebergveien 105, Haslum		
Ansvarlig	Saulius Balsevicius	Mob.	40055099	E-mail	info@sbyggogimport.no

Distribusjon av tilbudet FOR BESTILING	Atnn	Merket
Utførende		Kai T. Fellkjær
SBBYGGOGIMPORT	Saulius Balsevicius	
Sak	Tekst	

1. Graving arbeide:

- Graving for ekstra terrasse og ute garasje plass, kulting, pukking osv.
0 Nok inkl. MVA.

2. Betong og murerarbeider:

- Betong overflater sliping og polering er ikke inkl.
- Ekstra terrasse betong støpt søyle 16m²(Bilag NR-1)
24800 Nok inkl. MVA.
- NB: Grov betong trenger etter behandling og vanntetning.
- NB: Pris inkludere grov betong levering, ikke spesial for superfloor betong sliping.
- NB: Betong polering priser er ikke faste, siden selskap som gjør det, også ikke gi en fast pris, og advarer om mange mulige ekstra kostnader. Dette er meget spesielt betong behandling, som ikke kan forutsies 100%.
- NB: Betong trapper flater polering, tar mer tid, siden dette må gjøres med små maskiner + 100% manuell.
- NB: Eventuelle reparasjoner av overflatene utføres som timearbeider.
- NB: Vi er litt bekymret over at utvendige floor Bronze gulver kan bli glatte.
- NB: Man bør vurdere Superfloor Silver på disse områdene.



3. Fasade/beslag:

- Avvik mot arkitektur tegninger og utomhus høyder. **9159,40 Nok inkl. MVA.** (Bilag NR-2)

4. Sol kontroll glass oppgradering:

- Kunde bestemte og oppgradere til sol kontroll glass, via standard kontrakt inkludert selektiv glass. **15950,00 Nok inkl. MVA**

5. Elektrisk installasjon

- På grunnlag av møbler endringer, elektriker flyttet noen el punkter etter gips vegger var lukket **5017,95 NOK inkl. MVA** (Bilag NR-10)
- Kunde har bestilt ekstra varme kabler i 1-etg. hall/garderobe: **8722.75 NOK inkl. MVA** (Bilag NR-3)
- Kunde oppgradert utelamper fra standart Riga til Asker, og bestilt 3stk. ute lamper for tak terrasse. **10936.70 NOK inkl. MVA** (Bilag NR-4)
- **NB: Innvendige lamper, vegglamper, og reading lamper er ikke inkl. Kunde og vi trenger mer tid, for dette spørsmål, og dette kostnader må inkluderes i Tillegg NR-2**

6. Rørlegger

0 Nok inkl. MVA.

- **NB: Dett kan bli noen ekstra, etter kundes og rørlegger i morgens møte, på grunnlag av sanitær utstyr valg.**

7. Gas peis:

- Kunde har sendt forespørsel for gas peis, **14356,25 Nok inkl. MVA** (Bilag NR-5)
- SB Bygg og Import AS, må sparkle og male gas peis boks, og dette er kostnad som kunde må betales. Arbeidskraft + brukt materialer **16200,00 Nok inkl. MVA** (Bilag NR-5)
- **NB: Fratrek for standart peis og installasjon er kreditert.**



8. Interiør detaljer:

- Kunde bestemte og lime flis i hall, ca. 6 m², vi hadde og demontere eksisterende gulvspan plater, og lavere gulvkonstruksjon, for å lage fliser med vindfang flush. Arbeidskraft + brukt materialer(sement basert Knaus gulv plater, avretnings masser, flis lim osv.) **15750,40 Nok inkl. MVA**
- Hjelpe til bære inn møbler og møbler sortering i lastebil. **7406,25 Nok inkl. MVA**(Bilag NR-6)
- Anlegg for klesskjakt, ventilasjon rør 350mm , arbeidskraft osv. **3800,00 Nok inkl. MVA**
- TV vegg med nicher, materialer, arbeidskraft, maling arbeid osv. **16718,75,00 Nok inkl. MVA**(Bilag NR-7)
- Kjøkken nich vegg gips rivning, og erstatning med Rehab 6mm gips, og bygning av vegg over kjøkken henge skaper. Materialer og arbeidskraft. **5431,25 Nok inkl. MVA**(Bilag NR-8)
- Tillegg maling arbeide, reparasjon maling arbeide, etter overflater vart overlatt av møbler snekker. Materialer og arbeidskraft. **24687,50 Nok inkl. MVA**(Bilag NR-9)
- Dekke plate inne skap, og takavsluting montering i vaskerom. **1500,00 Nok inkl. MVA**

9. Generell:

Betalingsvilkår: betales umiddelbart.

NB: Kostnad for port og ekstra spiller rekkverk i U-teg skal deles i 3 del, 1/3 Kunde, 1/3 Census AS, og 1/3 SB Bygg og Import AS. Jobb skal bli utført i åpne bok prinsipp.

TOTAL: 180437,20 NOK inkl. MVA.

Med vennlig hilsen

Daglig leder

Saulus Balsevicius

Arbeid tlf. +47 40 05 50 99

E-post: saulius@sbbyggogimport.no

Web: www.sbbyggogimport.no